

CAPÍTULO 1. DRAGADO EN CANAL A LA COTA -12

Ud	Medición	Descripción	Precio	Importe
m3	59,20	Dragado en roca, mediante fracturación de los elementos a dragar tras perforación y empleo de cemento expansivo, incluida extracción del material fracturado y recolocación en zona anexa al lugar de extracción	631,26	37.370,59
m3	1.790,74	Dragado en arena mediante draga de succión, y/o cuchara, incluido transporte y vertido de material en punto de vertido a menos de 15 millas	9,79	17.531,34
Total capítulo 1				54.901,93

CAPÍTULO 2. DRAGADO EN MÁRGENES DE RESGUARDO A LA COTA -10

m3	16,16	Dragado en roca, mediante fracturación de los elementos a dragar tras perforación y empleo de cemento expansivo, incluida extracción del material fracturado y recolocación en zona anexa al lugar de extracción	631,26	10.201,16
m3	690,28	Dragado de material granular con draga de cuchara, incluido transporte y vertido de material en punto de vertido a menos de 15 millas	10,84	7.482,64
m3	18,68	Dragado en arena mediante draga de succión, y/o cuchara, incluido transporte y vertido de material en punto de vertido a menos de 15 millas	9,79	182,88
Total capítulo 2				17.866,68

CAPÍTULO 3. VARIOS

P.A.	1,00	Partida alzada movilización / desmovilización de equipos a emplear en la ejecución de los trabajos	60.000,00	60.000,00
P.A.	1,00	Perfilado de roca con empleo de martillos neumáticos en aquellas zonas detectadas para el repaso de las terminación de las zonas dragadas	8.000,00	8.000,00
P.A.	1,00	Señalización y balizamiento	1.000,00	1.000,00
P.A.	1,00	Seguridad y salud	4.827,07	4.827,07
P.A.	1,00	Aplicación de medidas correctoras en la ejecución de las obras	30.000,00	30.000,00
P.A.	1,00	Gestión de residuos	3.000,00	3.000,00
Total capítulo 3				106.827,07

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

CAPÍTULO 1. DRAGADO EN CANAL A LA COTA -12	54.901,93
CAPÍTULO 2. DRAGADO EN MÁRGENES DE RESGUARDO A LA COTA -10	17.866,68
CAPÍTULO 3. VARIOS	<u>106.827,07</u>
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL	179.595,68

Asciende el presupuesto de ejecución material a la cantidad de:

CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Ferrol, Abril 2010

El Ingeniero de Caminos, Canales
y Puertos Director del Estudio

V^ºB^º y APROBADO TÉCNICAMENTE
EL DIRECTOR

Fdo.: Jesús Busto Míguez

Emilio F. García García

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN	
MATERIAL	179.595,68
13,00 % GASTOS GENERALES	23.347,44
6,00 % BENEFICIO INDUSTRIAL	10.775,74
	<hr/>
SUMA	213.718,86
16,00 % IVA	34.195,02
	<hr/>
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN	247.913,88

Asciende el presupuesto base de licitación a la cantidad de:

**DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TRECE
EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS**

Ferrol, Abril 2010

El Ingeniero de Caminos, Canales
y Puertos Director del Estudio

VºBº y APROBADO TECNICAMENTE
EL DIRECTOR

Fdo.: Jesús Busto Míguez

Emilio F. García García