

<u>UM</u>	<u>Descripción</u>	<u>Importe en letra</u>	<u>Importe en cifra</u>
m3	Dragado en roca, mediante fracturación de los elementos a dragar tras perforación y empleo de cemento expansivo, incluida extracción del material fracturado y recolocación en zona anexa al lugar de extracción	Seiscientos treinta y un euros con veintiseis céntimos	631,26
m3	Dragado de material granular con draga de cuchara, incluido transporte y vertido de material en punto de vertido a menos de 15 millas	Diez euros con ochenta y cuatro céntimos	10,84
m3	Dragado en arena mediante draga de succión, y/o cuchara, incluido transporte y vertido de material en punto de vertido a menos de 15 millas	Nueve euros con setenta y nueve céntimos	9,79
m3	Partida alzada movilización / desmovilización de equipos a emplear en la ejecución de los trabajos	Sesenta mil euros	60.000,00
P.A.	Perfilado de roca con empleo de martillos neumáticos en aquellas zonas detectadas para el repaso de las terminación de las zonas dragadas	Ocho mil euros	8.000,00
P.A.	Señalización y balizamiento	Mil euros	1.000,00
P.A.	Seguridad y salud	Cuatro mil ochocientos veintisiete euros con siete céntimos	4.827,07
P.A.	Aplicación de medidas correctoras en la ejecución de las obras	Treinta mil euros	30.000,00
P.A.	Gestión de residuos	Tres mil euros	3.000,00

EL AUTOR DEL PROYECTO

EL DIRECTOR

Jesús Busto Míguez

Emilio F. García García