

m3 Dragado en roca, mediante fracturación de los elementos a dragar tras perforación y empleo de cemento expansivo, incluida extracción del material fracturado y recolocación en zona anexa al lugar de extracción

Mano de obra	118,03
Maquinaria	397,50
Materiales	80,00
Otros	35,73
Total	631,27

m3 Dragado de material granular con draga de cuchara, incluido transporte y vertido de material en punto de vertido a menos de 15 millas

Mano de obra	0,51
Maquinaria	9,71
Materiales	0,00
Otros	0,61
Total	10,84

m3 Dragado en arena mediante draga de succión, y/o cuchara, incluido transporte y vertido de material en punto de vertido a menos de 15 millas

Mano de obra	0,46
Maquinaria	8,78
Materiales	0,00
Otros	0,55
Total	9,79

P.A. Partida alzada movilización / desmovilización de equipos a emplear en la ejecución de los trabajos

Sin descomposición

Total 60.000,00

P.A. Perfilado de roca con empleo de martillos neumáticos en aquellas zonas detectadas para el repaso de las terminación de las zonas dragadas

Sin descomposición

Total 8.000,00

P.A. **Señalización y balizamiento**

Sin descomposición

Total **1.000,00**

P.A. **Seguridad y salud**

Sin descomposición

Total **4.827,07**

P.A. **Aplicación de medidas correctoras en la ejecución de las obras**

Sin descomposición

Total **30.000,00**

P.A. **Gestión de residuos**

Sin descomposición

Total **3.000,00**

EL AUTOR DEL PROYECTO

EL DIRECTOR

Jesús Busto Míguez

Emilio F. García García