

## CUADRO DE PRECIOS Nº 2

Nº	DESIGNACION	IMPORTE	
		PARCIAL ( Euros )	TOTAL ( Euros )
1	<p><b>E002069 M/L CORTE DE PAVIMENTO O FIRME CON SIERRA, EN FIRMES DE MEZCLAS BITUMINOSAS, INCLUSO BARRIDO Y LIMPIEZA POR MEDIOS MANUALES.</b></p> <p>Mano de obra Maquinaria Resto de Obra 6 % Costes Indirectos</p>	<p>0,64 0,60 0,04 0,08</p>	<p>1,36</p>
2	<p><b>E002070 M2 DEMOLICION DE PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA DE 10CMS DE ESPESOR CON MEDIOS MECANICOS Y CARGA SOBRE CAMION. INCLUSO TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO.</b></p> <p>Maquinaria Materiales 6 % Costes Indirectos</p>	<p>5,55 0,30 0,35</p>	<p>6,20</p>
3	<p><b>E002375 M/L DESMONTAJE DE BARRERA DE SEGURIDAD FLEXIBLE Y DEMOLICION DE ANCLAJES HINCADOS EN EL SUELO CADA 4M, CON MEDIOS MECANICOS Y CARGA SOBRE CAMION. INCLUSO TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO O LUGAR DE ACOPIO.</b></p> <p>Mano de obra Maquinaria Materiales 6 % Costes Indirectos</p>	<p>2,73 1,49 1,50 0,34</p>	<p>6,06</p>
4	<p><b>E002396 UD DESMONTAJE Y DEMOLICIÓN DE LA CIMENTACIÓN DE TODAS LAS SEÑALES Y DEMAS ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL INSTALADOS EN LA ZONA DE ACTUACION Y QUE INTERFIERAN EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS O QUEDEN FUERA DE USO, TRASLADÁNDOLOS A ALMACEN O LUGAR A DESIGNAR POR EL DIRECTOR DE OBRA. INCLUSO LIMPIEZA, CARGA Y TRASLADO DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA.</b></p> <p>Sin descomposición</p>	<p>2.000,00</p>	<p>2.000,00</p>
5	<p><b>E003004 M2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO, INCLUYENDO DESBROCE DE MATORRALES Y ZARZAS, TALA DE ARBUSTOS QUE ENTORPEZCAN EL CRECIMIENTO DE ARBOLES, PODA DE LAS RAMAS DE LOS ARBOLES EN CASOS NECESARIOS, LIMPIEZA DE RESIDUOS ORGANICOS Y RETIRADA DE TODOS ESTOS MATERIALES A VERTEDERO AUTORIZADO. SEGUN LAS INSTRUCCIONES DEL DIRECTOR DE OBRA.</b></p> <p>Mano de obra Maquinaria 6 % Costes Indirectos</p>	<p>2,12 3,80 0,36</p>	<p>6,28</p>
6	<p><b>E003011 M3 EXCAVACION EN DESMONTE EN ROCA SANA INCLUSO PRECORTE, FRAGMENTACION Y SELECCION DEL MATERIAL EXTRAIDO, ACOPIOS INTERMEDIOS, CARGA Y TRANSPORTE A TERRAPLEN O VERTEDERO AUTORIZADO.</b></p> <p>Mano de obra Maquinaria</p>	<p>1,09 3,92</p>	

**CUADRO DE PRECIOS Nº 2**

Nº	DESIGNACION	IMPORTE	
		PARCIAL ( Euros )	TOTAL ( Euros )
	Materiales 6 % Costes Indirectos	2,37 0,44	7,82
7	E003051 M3 EXCAVACION A CUALQUIER PROFUNDIDAD EN ZANJAS, POZOS, CIMIENTOS, RECINTOS TABLESTACADOS Y OBRAS DE DRENAJE, EN ROCA, CON ENTIBACION Y AGOTAMIENTO, INCLUSO ACOPIOS INTERMEDIOS Y TRANSPORTE DE TERRENO DE SOBANTES A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO AUTORIZADO.		
	Mano de obra Maquinaria Materiales 6 % Costes Indirectos	7,31 7,00 4,46 1,13	19,90
8	E003360 M2 RASANTEO, REFINO Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA DE CORONACION DE TIERRAS UNA VEZ EJECUTADAS TODAS LAS ZANJAS DE CANALIZACION DE SERVICIOS Y ANTES DE PROCEDER A LA PAVIMENTACIÓN. INCLUYENDO APORTE DEL MATERIAL NECESARIO, RETIRADA DEL SOBANTE A VERTEDERO, EXTENDIDO, HUMECTACION Y COMPACTACIÓN.		
	Mano de obra Maquinaria Materiales 6 % Costes Indirectos	0,08 0,44 0,08 0,04	0,64
9	E003AM M2 MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO DE TRIPLE TORSIÓN (MTT) TIPO 8X10-16+PVC DE 2.70 MM DE DIÁMETRO FIJADA EN CORONACIÓN POR MEDIO DE PIQUETAS DE ANCLAJE TIPO GARROTA DE 20 MM DE DIÁMETRO Y 1 M DE LONGITUD SEPARADAS 2-4 M ENTRE SÍ. CABLE DE CORONACIÓN Y PIE DE TALUD DE 12 MM DE DIÁMETRO. COSIDO DE MALLA TIPO GAVIÓN. SUMINISTRO DE MATERIAL E INSTALACIÓN DE MALLA INCLUIDA. TOTALMENTE TERMINADA..		
	Sin descomposición	9,60	9,60
10	E003AN M2 RED DE ANILLOS DE ACERO INOXIDABLE AISI 316L TIPO ASM 6:1 CON ALAMBRE 2/350 MM. LOS ANILLOS ESTÁN CONSTRUÍDOS POR 6 ALAMBRES DE 2 MM DE DIÁMETRO CADA UNO. ABERTURA DE ANILLO 350 MM. DIMENSIONES DE PANELES 5X3 M; RESISTENCIA SUPERFICIAL 36 KN/M2 (F.S.=3). ANCLAJES INTERMEDIOS Y PERIMETRALES CONSTRUÍDOS POR BULONES TIPO GEWI O SIMILAR DE 25 MM Y 2 M DE LONGITUD PARA COLOCAR EN VÉRTICES DE PANELES DE RED. UNIÓN DE PAÑOS DE RED POR MEDIO DE CABLES DE ACERO INOXIDABLE AISI 316L DE 12 MM DE DIÁMETRO Y ALMA METÁLICA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS ACCESORIOS. SUJETACABLES DE ACERO INOXIDABLE; INCLUSO SUMINISTRO DE MATERIAL E INSTALACIÓN DE RED Y ANCLAJES. TOTALMENTE TERMNADA.		
	Sin descomposición	112,65	112,65
11	E003AP PA DE ABONO ÍNTEGRO PARA EL DESPLAZAMIENTO A OBRA DE LOS MATERIALES E IMPLANTACIÓN DE LOS EQUIPOS.		
	Sin descomposición	1.200,00	1.200,00

**CUADRO DE PRECIOS Nº 2**

Nº	DESIGNACION	IMPORTE	
		PARCIAL ( Euros )	TOTAL ( Euros )
12	E004001 TM MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 surf 60/70 D, INCLUSO FABRICACION, TRANSPORTE, EXTENSION Y COMPACTACION, INCLUIDOS FILLER Y BETUN.  Mano de obra Maquinaria Materiales 6 % Costes indirectos	2,20 11,81 32,71 2,80	49,52
13	E004055 M2 RIEGO DE ADHERENCIA CON EMULSION ASFALTICA TIPO ECR-1, CON UNA DOTACIÓN DE 0.6 KG/M2. INCLUSO BARRIDO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y COLOCACIÓN EN OBRA.  Mano de obra Maquinaria Materiales 6 % Costes indirectos	0,04 0,10 0,17 0,02	0,33
14	E004056 M2 RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA TIPO ECI, CON UNA DOTACIÓN DE 1.2 KG/M2. INCLUSO BARRIDO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y COLOCACIÓN EN OBRA.  Mano de obra Maquinaria Materiales 6 % Costes indirectos	0,05 0,14 0,37 0,03	0,59
15	E004075 M3 BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL PROCEDENTE DE MACHAQUEO, INCLUSO EXTENSION, COMPACTACION Y RASANTEO.  Mano de obra Maquinaria Materiales 6 % Costes indirectos	1,98 7,47 13,23 1,36	24,04
16	E007205 M3 HORMIGON EN MASA HM-20-P/20/I, INCLUSO FABRICACION, PUESTA EN OBRA, VIBRADO, CURADO, ACABADO Y EJECUCION DE JUNTAS.  Mano de obra Maquinaria Materiales 6 % Costes indirectos	26,91 4,77 43,39 4,50	79,57
17	E010001 M2 CHAPADO DE PARAMENTO VERTICAL CON PIEDRA GRANITICA NACIONAL O PORRIÑO, ABUJARDADA, ARISTAS VIVAS, DE 20MM Y DE 1250 A 2500 CM2, TOMADA CON GANCHOS Y MORTERO DE CEMENTO 1:6  Mano de obra Maquinaria Materiales 6 % Costes indirectos Por redondeo	20,58 0,03 40,77 3,68 0,01	65,07

CUADRO DE PRECIOS Nº 2			
Nº	DESIGNACION	IMPORTE	
		PARCIAL ( Euros )	TOTAL ( Euros )
18	E010040 UD SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERPIAÑO DE GRANITO TOSCO GRIS MONDARIZ DE 2.00X0.50X0.45M. Mano de obra Maquinaria Materiales 6 % Costes Indirectos	1,56 6,89 155,00 9,81	173,26
19	E010051 M/L CIMENTACION DE BORDE DELIMITADOR DE 0.70X0.20M, INCLUSO, ENCOFRADO Y HORMIGON EN MASA HM-20-P/20/l. Mano de obra Maquinaria Materiales Resto de Obra 6 % Costes Indirectos	3,30 0,22 6,49 0,05 0,60	10,66
20	E010061 M/L ALBARDILLA DE GRANITO ABUJARDADO EN DOS DE SUS CARAS DE 40X16 CM RECIBIDA CON MORTERO DE CEMENTO 1:4 INCLUSO PREPARACION DE PIEDRAS, RECIBIDO, ASIENTO, APLOMADO, REJUNTADO, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES. Mano de obra Maquinaria Materiales 6 % Costes Indirectos	5,62 5,76 32,22 2,62	46,22
21	E010310 M/L REVESTIMIENTO DE PELDAÑO DE ESCALERAS DE 40X20 CM MAXIMO, CON LOSAS DE GRANITO DE 4CM DE ESPESOR, INCLUSO MORTERO DE CEMENTO 1:4 Y REJUNTADO. TOTALMENTE COLOCADO. Mano de obra Maquinaria Materiales 6 % Costes Indirectos Por redondeo	28,06 1,20 27,08 3,38 0,01	59,73
22	E011033 M2 PAVIMENTO DE ADOQUINES DE GRANITO RUSTICO GRIS MONDARIZ DE DIMENSIONES 0.20X0.10X0.10M, COLOCADOS SOBRE CAPA REGULARIZADORA DE MORTERO SECO DE ARENA CEMENTO DE 5CM DE ESPESOR. INCLUSO NIVELACION, RECEBADO DE JUNTAS CON MORTERO, COMPACTACION Y LIMPIEZA. Mano de obra Maquinaria Materiales Resto de Obra 6 % Costes Indirectos	13,96 0,50 20,75 1,06 2,18	38,45
23	E011155 M/L BORDILLO DE GRANITO DE 20x10CMS CON LAS CARAS ASERRADAS, INCLUSO P.P DE PIEZAS CURVAS, MORTERO DE ASIENTO Y REJUNTADO Y HORMIGON $f_{ck} \geq 15N/mm^2$ DE SOLERA Y REFUERZO. Mano de obra Maquinaria Materiales 6 % Costes Indirectos Por redondeo	3,43 0,24 14,04 1,06 0,01	18,78

CUADRO DE PRECIOS Nº 2			
Nº	DESIGNACION	IMPORTE	
		PARCIAL ( Euros )	TOTAL ( Euros )
24	E011169 M/L BORDILLO DE 35X12 CM DE MADERA DE PINO MARITIMO TRATADA AL VACIO EN AUTOCLAVE CON PRODUCTOS LIBRES DE CROMO Y ARSÉNICO, SEGÚN R.D. 1406/1989, REGISTRADAS EN EL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO. INCLUSO CORTES EN DISTINTOS TAMAÑOS PARA ADAPTAR LOS TRAZADOS EN CURVA SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DEL DIRECTOR DE OBRA, LARGUEROS TRANSVERSALES Y P.P. DE EXCAVACION Y HORMIGON fck>=16N/mm2 DE SOLERA Y REFUERZO. TOTALMENTE COLOCADO.  Mano de obra Maquinaria Materiales 6 % Costes Indirectos Por redondeo	9,13 2,61 15,03 1,61 0,02	28,40
25	E011207 M2 PAVIMENTO DE COSTEROS DE GRANITO DE 1.00X0.70M DE DIMENSIONES MINIMAS CON 10CMS DE ESPESOR MEDIO Y 5CMS DE ESPESOR MINIMO EN LOS BORDES, RECIBIDO SOBRE CAPA DE MORTERO SECO DE ARENA-CEMENTO 1:4 DE 5CMS DE ESPESOR. INCLUSO REJUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO Y LIMPIEZA. SIN INCLUIR LA BASE DE HORMIGON.  Mano de obra Maquinaria Materiales 6 % Costes Indirectos Por redondeo	18,95 0,07 57,86 4,61 -0,01	81,48
26	E011220 M2 ENLOSADO DE GRANITO DURO (TIPO ROSA PORRIÑO, GRIS MONDARIZ O SIMILAR) DE TEXTURA ABUJARDADA EN CARAS VISTAS, DE DIMENSIONES 60X40CM Y ESPESOR 3CM. COLOCADO SOBRE CAPA DE MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RIO 1:6 DE 5CM DE ESPESOR. INCLUSO NIVELACION, COMPACTADO Y LIMPIEZA.  Mano de obra Maquinaria Materiales 6 % Costes Indirectos Por redondeo	21,18 0,07 46,97 4,09 -0,01	72,30
27	E011242 M2 PAVIMENTO CONTINUO TIPO NATURAL, A BASE DE 15 CM DE ZAHORRA ZA-40 Y UN ACABADO CONTINUO FORMADO POR ARENA DE RÍO (DIÁMETRO MÁXIMO 2.5 MM) Y GRAVA DE MACHAQUEO (DIÁMETRO MÁX. 25 MM) MEZCLADOS EN UNA PROPORCIÓN 1:3, CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 3 CM, TOTALMENTE TERMINADO.  Mano de obra Maquinaria Materiales 6 % Costes Indirectos	13,35 6,61 2,83 1,37	24,16
28	E040150 UD ARQUETA DE REGISTRO, DE 60X60X60CMS, PREFABRICADA DE HORMIGON, INCLUSO TAPA DE HORMIGON PREFABRICADO. COLOCADA.  Mano de obra Materiales 6 % Costes Indirectos	9,27 29,45 2,32	41,04

CUADRO DE PRECIOS Nº 2			
Nº	DESIGNACION	IMPORTE	
		PARCIAL ( Euros )	TOTAL ( Euros )
29	E044159 M/L CANALIZACION CON 3 TUBOS DE POLIETILENO DOBLE PARED ROJO DE 160MM DE DIAMETRO. INCLUSO CINTA DE SEÑALIZACION. Mano de obra Materiales 6 % Costes Indirectos	3,98 8,14 0,73	12,85
30	E070006 M2 SUPERFICIE PINTADA DE ROTULOS, ISLETAS Y SIGNOS CON REFLECTANCIA. Mano de obra Maquinaria Materiales 6 % Costes Indirectos	5,57 6,01 5,33 1,01	17,92
31	E070010 UD SEÑAL CIRCULAR DE 60CM DE DIAMETRO FABRICADA EN CHAPA DE ALUMINIO PINTADA Y REFLECTORIZADA, INSTALADA. INCLUSO POSTE DE SUSTENTACION GALVANIZADO Y CIMENTACION. Mano de obra Maquinaria Materiales 6 % Costes Indirectos Por redondeo	12,58 9,18 154,15 10,55 -0,01	186,45
32	E070013 UD SEÑAL TRIANGULAR DE 70CM DE LADO FABRICADA EN CHAPA DE ALUMINIO PINTADA Y REFLECTORIZADA, INSTALADA. INCLUSO POSTE DE SUSTENTACION GALVANIZADO Y CIMENTACION. Mano de obra Maquinaria Materiales 6 % Costes Indirectos Por redondeo	12,58 9,18 120,78 8,55 -0,01	151,08
33	E070019 UD SEÑAL CUADRADA DE 60CM DE LADO FABRICADA EN CHAPA DE ALUMINIO PINTADA Y REFLECTORIZADA, INSTALADA, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACION GALVANIZADO Y CIMENTACION. Mano de obra Maquinaria Materiales 6 % Costes Indirectos Por redondeo	10,47 8,99 187,53 12,42 -0,02	219,39
34	E070041 M2 CARTEL EN PERFIL DE CHAPA GALVANIZADA REFLECTANTE. INCLUSO POSTES DE SUSTENTACION GALVANIZADOS Y CIMENTACION. COLOCADO. Mano de obra Maquinaria Materiales 6 % Costes Indirectos Por redondeo	2,87 0,56 339,02 20,55 -0,02	362,98

**CUADRO DE PRECIOS Nº 2**

Nº	DESIGNACION	IMPORTE	
		PARCIAL ( Euros )	TOTAL ( Euros )
35	E070059 ML BARRERA DE SEGURIDAD FLEXIBLE, MIXTA 4 M DE LONGITUD CON ESTRUCTURA DE HIERRO GALVANIZADO EN CALIENTE Y RECUBIERTA DE MADERA DE PINO SIVESTRE TRATADA EN AUTOCLAVE NIVEL IV, MEDIANTE SISTEMA BÉTHEL VACIO-PRESIÓN A BASE DE SALES HIDROSOLUBLES LIBRES DE CROMO Y ARSÉNICO(POSTE 18 CM DE DIÁMETRO), PILARES DE SOPORTE DE 70 CM DE LONGITUD CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE Y RECUBIERTA DE MADRA DE 16 CM DE DIÁMETRO, INSTALADA EN TERRENO, INCLUSO HINCADO DE POSTES, TORNILLERÍA, MONTAJE Y NIVELACION DE BANDAS.		
	Mano de obra	3,62	
	Maquinaria	3,06	
	Materiales	56,78	
	6 % Costes Indirectos	3,81	
	Por redondeo	0,01	
			67,28
36	E070061 UD ABATIMIENTO FIN DE TRAMO INCLUSO DADO DE HORMIGÓN PARA ANCLAJE AL TERREMO. TOTALMENTE COLOCADO.		
	Mano de obra	97,19	
	Maquinaria	48,51	
	Materiales	312,06	
	6 % Costes Indirectos	27,47	
	Por redondeo	0,01	
			485,24
37	E070400 UD CARTEL DE CHAPA DE ACERO SERIGRAFIADO CON EL ANAFRAMA DEL PUERTO DE FERROL, APROVECHANDO LA CIMENTACIÓN EXISTENTE.		
	Sin descomposición	2.000,00	
			2.000,00
38	E073009 UD PAPELERA RECTANGULAR DE MADERA DE PINO CON TAPA PARA DESALOJO DE BOLSA DE 0.50X0.40M Y 0.90M DE ALTURA. INCLUSO TRATAMIENTO CONTRA LA INTEMPERIE. COLOCADA.		
	Mano de obra	2,55	
	Materiales	270,00	
	6 % Costes Indirectos	16,35	
			288,90
39	E073026 UD BANCO DE PIEDRA DE GRANITO ABUJARDADA. INSTALADO SEGUN PLANO DE DETALLE.		
	Mano de obra	13,72	
	Maquinaria	15,54	
	Materiales	174,41	
	6 % Costes Indirectos	12,22	
	Por redondeo	-0,06	
			215,83

**CUADRO DE PRECIOS Nº 2**

Nº	DESIGNACION	IMPORTE	
		PARCIAL ( Euros )	TOTAL ( Euros )
40	E073230 UD PANEL INTERPRETATIVO DE 2X1X2.40M. CON CUBIERTA DE LAMAS Y PANEL DE 1.50X1.25M. DE MADERA TRATADA EN AUTOCLAVE CONTRA LA INTEMPERIE.INCLUSO SERIGRAFIADO EN LA MADERA DE LA INFORMACION MEDIOAMBIENTAL; COLOCACION Y CIMENTACION DE 0.50X0.50X0.60M CON HORMIGON HM-20-P/20/I.  Mano de obra Maquinaria Materiales 6 % Costes Indirectos Por redondeo	16,88 1,87 2.161,28 130,80 -0,02	2.310,81
41	E075155 M/L VALLA DE CERRAMIENTO RURAL FORMADO POR PIES DERECHOS DE CASTAÑO DE 1.35 M Y ESCUADRÍA DE 9.50X9.50 CM COLOCADOS CADA 2.5M. Y ANCLADOS 0.40M EN ZANJA RELLENA DE HORMIGOÓN fck>=15N/mm2, CON DOS PASAMANOS DE ESCUADRÍA 9.50X9.50 CM Y LA BARRA INFERIOR DE 7X7 CM FIJOS A LOS PIES DERECHOS CON TORNILLERIA DE ACERO ZINCADO EN CALIENTE. INCLUSO TRATAMIENTO DE LA MADERA AL VACIO EN AUTOCLAVE CON PRODUCTOS LIBRES DE CROMO Y ARSÉNICO, SEGÚN R.D.1406/1989, REGISTRADAS EN EL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO. SEGUN PLANO DE DETALLE.  Mano de obra Maquinaria Materiales 6 % Costes Indirectos Por redondeo	28,78 2,00 13,09 2,63 0,02	46,52
42	E077050 UD TRANSPORTE EN BAÑERA DE 20 M3 DESDE LA PLAZA DE CARGA HASTA LA PLANTA DE VALORIZACION/ELIMINACIÓN DE RESIDUOS POR GESTOR AUTORIZADO. INCLUIDA CARGA Y DESCARGA Y CONDUCTOR.  Mano de obra Maquinaria 6 % Costes Indirectos	6,39 113,66 7,20	127,25
43	E077201 M/3 TRATAMIENTO EN PLANTA AUTORIZADA DE RESIDUOS ASFALTICOS LER 170302  Sin descomposición	10,20	10,20
44	E077202 M/3 TRATAMIENTO EN PLANTA AUTORIZADA DE RESIDUOS GENERADOS EN OBRA Y CONTAMINADOS POR SUSTANCIAS PELIGROSAS /ENVASES, RESINAS, AISLANTES, ACEITES, ELEMENTOS DE LIMPIEZA, FILTROS, ETC..) LER 170603  Sin descomposición	185,50	185,50
45	E077203 M/3 TRATAMIENTO EN PLANTA AUTORIZADA DE RESIDUOS DE HORMIGON ARMADO, MEZCLA DE TIERRAS CON HORMIGÓN Y/O CABLES, PLASTICOS,ETC.. LER 170904  Sin descomposición	10,20	10,20

**CUADRO DE PRECIOS Nº 2**

Nº	DESIGNACION	IMPORTE	
		PARCIAL ( Euros )	TOTAL ( Euros )
46	E079005 UD CARTEL ANUNCIADOR DE LAS OBRAS DEL PLAN GENERAL DE COSTAS, DE CHAPA BLANCA DE 1.5MM DE ESPESOR. SEGUN NORMAS DEL MINISTERIO. COLOCADO.  Sin descomposición	1.050,00	1.050,00
47	E079030 P.A DE ABONO INTEGRO PARA EL REMATE Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS.  Sin descomposición	1.125,00	1.125,00
48	E079650 ML CADENA DE ACERO INOXIDABLE DE 10 MM D EDIÁMETRO DEL ESLABÓN, CON UN ANCHO DE 38 MM Y UN PESO DE 2 KG/ML. INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA EL MONTAJE Y DESMONTAJE SOBRE DOS PILONAS EN EL ACCESO AL FARO. TOTALMENTE COLOCADA.  Sin descomposición	120,00	120,00
50	E16050 Ud. DESMONTAJE APOYO HORMIGON HASTA 15 M. UTILIZABLE //EXCAVACIÓN A MANO, MAQUINARIA DE ELEVACIÓN, TRANSPORTE A ALMACÉN Y MEDIOS AUXILIARES.  Mano de obra Maquinaria Resto de Obra 6 % Costes Indirectos	24,55 94,76 2,39 7,30	129,00
51	E16270 ML. DESMONTAJE DE LINEA ELÉCTRICA AÉREA, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES.  Mano de obra Maquinaria Resto de Obra 6 % Costes Indirectos	1,69 2,87 0,05 0,28	4,89

**A Coruña, febrero de 2010**

**La Ingeniera de Caminos de CIISA**  
**Autora del Proyecto**

**El Director del Proyecto**  
**Jefe del Departamento de**  
**Mantenimiento y Señales**  
**Marítimas**

**Elena Urcoía Tellería**

**Gervasio Dopico Martínez**