

PRESUPUESTO PARCIAL N° 1 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES

NUM.	UD	DESCRIPCION	MEDICION	PRECIO	IMPORTE
1.1	E003004	M2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO, INCLUYENDO DESBROCE DE MATORRALES Y ZARZAS, TALA DE ARBUSTOS QUE ENTORPEZCAN EL CRECIMIENTO DE ARBOLES, PODA DE LAS RAMAS DE LOS ARBOLES EN CASOS NECESARIOS, LIMPIEZA DE RESIDUOS ORGANICOS Y RETIRADA DE TODOS ESTOS MATERIALES A VERTEDERO AUTORIZADO. SEGUN LAS INSTRUCCIONES DEL DIRECTOR DE OBRA.	3.316,580	6,28	20.828,12
1.2	E16050	Ud. DESMONTAJE APOYO HORMIGON HASTA 15 M. UTILIZABLE /EXCAVACIÓN A MANO, MAQUINARIA DE ELEVACIÓN, TRANSPORTE A ALMACÉN Y MEDIOS AUXILIARES.	17,000	129,00	2.193,00
1.3	E16270	ML. DESMONTAJE DE LINEA ELÉCTRICA AÉREA, INCLUYENDO MEDIOS AUXILIARES.	600,000	4,89	2.934,00
1.4	E002375	M/L DESMONTAJE DE BARRERA DE SEGURIDAD FLEXIBLE Y DEMOLICION DE ANCLAJES HINCADOS EN EL SUELO CADA 4M, CON MEDIOS MECANICOS Y CARGA SOBRE CAMION. INCLUSO TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO O LUGAR DE ACOPIO.	265,000	6,06	1.605,90
1.5	E002070	M2 DEMOLICION DE PAVIMENTO DE MEZCLA BITUMINOSA DE 10CMS DE ESPESOR CON MEDIOS MECANICOS Y CARGA SOBRE CAMION. INCLUSO TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO.	874,140	6,20	5.419,67
1.6	E002396	UD DESMONTAJE Y DEMOLICIÓN DE LA CIMENTACIÓN DE TODAS LAS SEÑALES Y DEMAS ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL INSTALADOS EN LA ZONA DE ACTUACION Y QUE INTERFIERAN EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS O QUEDEN FUERA DE USO, TRASLADÁNDOLOS A ALMACEN O LUGAR A DESIGNAR POR EL DIRECTOR DE OBRA. INCLUSO LIMPIEZA, CARGA Y TRASLADO DE ESCOMBROS A PIE DE CARGA.	1,000	2.000,00	2.000,00
TOTAL PRES. PARC. N° 1 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES:					34.980,69

PRESUPUESTO PARCIAL N° 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

NUM.	UD	DESCRIPCION	MEDICION	PRECIO	IMPORTE
2.1	E003011	M3 EXCAVACION EN DESMONTE EN ROCA SANA INCLUSO PRECORTE, FRAGMENTACION Y SELECCION DEL MATERIAL EXTRAIDO, ACOPIOS INTERMEDIOS, CARGA Y TRANSPORTE A TERRAPLEN O VERTEDERO AUTORIZADO.	2.051,992	7,82	16.046,58
2.2	E003360	M2 RASANTEO, REFINO Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA DE CORONACION DE TIERRAS UNA VEZ EJECUTADAS TODAS LAS ZANJAS DE CANALIZACION DE SERVICIOS Y ANTES DE PROCEDER A LA PAVIMENTACIÓN. INCLUYENDO APORTE DEL MATERIAL NECESARIO, RETIRADA DEL SOBRENTE A VERTEDERO, EXTENDIDO, HUMECTACION Y COMPACTACIÓN.	1.993,860	0,64	1.276,07
2.3	E003AN	M2 RED DE ANILLOS DE ACERO INOXIDABLE AISI 316L TIPO ASM 6:1 CON ALAMBRE 2/350 MM. LOS ANILLOS ESTÁN CONSTRUÍDOS POR 6 ALAMBRES DE 2 MM DE DIÁMETRO CADA UNO. ABERTURA DE ANILLO 350 MM. DIMENSIONES DE PANELES 5X3 M; RESISTENCIA SUPERFICIAL 36 KN/M2 (F.S.=3). ANCLAJES INTERMEDIOS Y PERIMETRALES CONSTRUÍDOS POR BULONES TIPO GEWI O SIMILAR DE 25 MM Y 2 M DE LONGITUD PARA COLOCAR EN VÉRTICES DE PANELES DE RED. UNIÓN DE PAÑOS DE RED POR MEDIO DE CABLES DE ACERO INOXIDABLE AISI 316L DE 12 MM DE DIÁMETRO Y ALMA METÁLICA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS ACCESORIOS. SUJETACABLES DE ACERO INOXIDABLE; INCLUSO SUMINISTRO DE MATERIAL E INSTALACIÓN DE RED Y ANCLAJES. TOTALMENTE TERMNADA.	450,000	112,65	50.692,50
2.4	E003AM	M2 MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADO DE TRIPLE TORSIÓN (MTT) TIPO 8X10-16+PVC DE 2.70 MM DE DIÁMETRO FIJADA EN CORONACIÓN POR MEDIO DE PIQUETAS DE ANCLAJE TIPO GARROTA DE 20 MM DE DIÁMETRO Y 1 M DE LONGITUD SEPARADAS 2-4 M ENTRE SÍ. CABLE DE CORONACIÓN Y PIE DE TALUD DE 12 MM DE DIÁMETRO. COSIDO DE MALLA TIPO GAVIÓN. SUMINISTRO DE MATERIAL E INSTALACIÓN DE MALLA INCLUIDA. TOTALMENTE TERMINADA..	450,000	9,60	4.320,00
2.5	E003AP	PA DE ABONO ÍNTEGRO PARA EL DESPLAZAMIENTO A OBRA DE LOS MATERIALES E IMPLANTACIÓN DE LOS EQUIPOS.	1,000	1.200,00	1.200,00
TOTAL PRES. PARC. N° 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS:					73.535,15

PRESUPUESTO PARCIAL N° 3 PAVIMENTACIÓN

NUM.	UD	DESCRIPCION	MEDICION	PRECIO	IMPORTE
3.1.- SENDA PEATONAL					
3.1.1	E011169	M/L BORDILLO DE 35X12 CM DE MADERA DE PINO MARITIMO TRATADA AL VACIO EN AUTOCLAVE CON PRODUCTOS LIBRES DE CROMO Y ARSÉNICO, SEGÚN R.D. 1406/1989, REGISTRADAS EN EL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO. INCLUSO CORTES EN DISTINTOS TAMAÑOS PARA ADAPTAR LOS TRAZADOS EN CURVA SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DEL DIRECTOR DE OBRA, LARGUEROS TRANSVERSALES Y P.P. DE EXCAVACION Y HORMIGON fck>=15N/mm2 DE SOLERA Y REFUERZO. TOTALMENTE COLOCADO.	1.419,000	28,40	40.299,60
3.1.2	E011242	M2 PAVIMENTO CONTINUO TIPO NATURAL, A BASE DE 15 CM DE ZAHORRA ZA-40 Y UN ACABADO CONTINUO FORMADO POR ARENA DE RÍO (DIÁMETRO MÁXIMO 2.5 MM) Y GRAVA DE MACHAQUEO (DIÁMETRO MÁX. 25 MM) MEZCLADOS EN UNA PROPORCIÓN 1:3, CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 3 CM, TOTALMENTE TERMINADO.	967,500	24,16	23.374,80
3.1.3	E002069	M/L CORTE DE PAVIMENTO O FIRME CON SIERRA, EN FIRMES DE MEZCLAS BITUMINOSAS, INCLUSO BARRIDO Y LIMPIEZA POR MEDIOS MANUALES.	645,000	1,36	877,20
Total 3.1.- SENDA PEATONAL:					64.551,60
3.2.- ACCESO RODADO					
3.2.1	E004075	M3 BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL PROCEDENTE DE MACHAQUEO, INCLUSO EXTENSION, COMPACTACION Y RASANTEO.	89,598	24,04	2.153,94
3.2.2	E004055	M2 RIEGO DE ADHERENCIA CON EMULSION ASFALTICA TIPO ECR-1, CON UNA DOTACIÓN DE 0.6 KG/M2. INCLUSO BARRIDO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y COLOCACIÓN EN OBRA.	3.490,000	0,33	1.151,70
3.2.3	E004056	M2 RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA TIPO ECI, CON UNA DOTACIÓN DE 1.2 KG/M2. INCLUSO BARRIDO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y COLOCACIÓN EN OBRA.	447,990	0,59	264,31
3.2.4	E004001	TM MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 surf 60/70 D, INCLUSO FABRICACION, TRANSPORTE,EXTENSION Y COMPACTACION, INCLUIDOS FILLER Y BETUN.	626,140	49,52	31.006,45
Total 3.2.- ACCESO RODADO:					34.576,40

PRESUPUESTO PARCIAL N° 3 PAVIMENTACIÓN

NUM.	UD	DESCRIPCION	MEDICION	PRECIO	IMPORTE
3.3.- ESTANCIAS					
3.3.1	E004075	M3 BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL PROCEDENTE DE MACHAQUEO, INCLUSO EXTENSION, COMPACTACION Y RASANTEO.	69,910	24,04	1.680,64
3.3.2	E007205	M3 HORMIGON EN MASA HM-20-P/20/I, INCLUSO FABRICACION, PUESTA EN OBRA, VIBRADO, CURADO, ACABADO Y EJECUCION DE JUNTAS.	81,615	79,57	6.494,11
3.3.3	E011033	M2 PAVIMENTO DE ADOQUINES DE GRANITO RUSTICO GRIS MONDARIZ DE DIMENSIONES 0.20X0.10X0.10M, COLOCADOS SOBRE CAPA REGULARIZADORA DE MORTERO SECO DE ARENA CEMENTO DE 5CM DE ESPESOR. INCLUSO NIVELACION, RECEBADO DE JUNTAS CON MORTERO, COMPACTACION Y LIMPIEZA.	234,110	38,45	9.001,53
3.3.4	E011155	M/L BORDILLO DE GRANITO DE 20x10CMS CON LAS CARAS ASERRADAS, INCLUSO P.P DE PIEZAS CURVAS, MORTERO DE ASIENTO Y REJUNTADO Y HORMIGON fck>=15N/mm2 DE SOLERA Y REFUERZO.	300,000	18,78	5.634,00
3.3.5	E011220	M2 ENLOSADO DE GRANITO DURO (TIPO ROSA PORRIÑO, GRIS MONDARIZ O SIMILAR) DE TEXTURA ABUJARDADA EN CARAS VISTAS, DE DIMENSIONES 60X40CM Y ESPESOR 3CM. COLOCADO SOBRE CAPA DE MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RIO 1:6 DE 5CM DE ESPESOR. INCLUSO NIVELACION, COMPACTADO Y LIMPIEZA.	347,930	72,30	25.155,34
Total 3.3.- ESTANCIAS:					47.965,62
3.4.- ESTACIONAMIENTO					
3.4.1	E004075	M3 BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL PROCEDENTE DE MACHAQUEO, INCLUSO EXTENSION, COMPACTACION Y RASANTEO.	120,440	24,04	2.895,38
3.4.2	E007205	M3 HORMIGON EN MASA HM-20-P/20/I, INCLUSO FABRICACION, PUESTA EN OBRA, VIBRADO, CURADO, ACABADO Y EJECUCION DE JUNTAS.	160,586	79,57	12.777,83
3.4.3	E011033	M2 PAVIMENTO DE ADOQUINES DE GRANITO RUSTICO GRIS MONDARIZ DE DIMENSIONES 0.20X0.10X0.10M, COLOCADOS SOBRE CAPA REGULARIZADORA DE MORTERO SECO DE ARENA CEMENTO DE 5CM DE ESPESOR. INCLUSO NIVELACION, RECEBADO DE JUNTAS CON MORTERO, COMPACTACION Y LIMPIEZA.	802,930	38,45	30.872,66
3.4.4	E011155	M/L BORDILLO DE GRANITO DE 20x10CMS CON LAS CARAS ASERRADAS, INCLUSO P.P DE PIEZAS CURVAS, MORTERO DE ASIENTO Y REJUNTADO Y HORMIGON fck>=15N/mm2 DE SOLERA Y REFUERZO.	134,000	18,78	2.516,52
Total 3.4.- ESTACIONAMIENTO:					49.062,39

PRESUPUESTO PARCIAL N° 3 PAVIMENTACIÓN

NUM.	UD	DESCRIPCION	MEDICION	PRECIO	IMPORTE
3.5.- PERÍMETRO DEL FARO Y ACCESO					
3.5.1	E004075	M3 BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL PROCEDENTE DE MACHAQUEO, INCLUSO EXTENSION, COMPACTACION Y RASANTEO.	131,121	24,04	3.152,15
3.5.2	E007205	M3 HORMIGON EN MASA HM-20-P/20/I, INCLUSO FABRICACION, PUESTA EN OBRA, VIBRADO, CURADO, ACABADO Y EJECUCION DE JUNTAS.	174,828	79,57	13.911,06
3.5.3	E011155	M/L BORDILLO DE GRANITO DE 20x10CMS CON LAS CARAS ASERRADAS, INCLUSO P.P DE PIEZAS CURVAS, MORTERO DE ASIENTO Y REJUNTADO Y HORMIGON fck>=15N/mm2 DE SOLERA Y REFUERZO.	100,000	18,78	1.878,00
3.5.4	E010001	M2 CHAPADO DE PARAMENTO VERTICAL CON PIEDRA GRANITICA NACIONAL O PORRIÑO, ABUJARDADA, ARISTAS VIVAS, DE 20MM Y DE 1250 A 2500 CM2, TOMADA CON GANCHOS Y MORTERO DE CEMENTO 1:6	187,500	65,07	12.200,63
3.5.5	E010310	M/L REVESTIMIENTO DE PELDAÑO DE ESCALERAS DE 40X20 CM MAXIMO, CON LOSAS DE GRANITO DE 4CM DE ESPESOR, INCLUSO MORTERO DE CEMENTO 1:4 Y REJUNTADO. TOTALMENTE COLOCADO.	77,000	59,73	4.599,21
3.5.6	E011220	M2 ENLOSADO DE GRANITO DURO (TIPO ROSA PORRIÑO, GRIS MONDARIZ O SIMILAR) DE TEXTURA ABUJARDADA EN CARAS VISTAS, DE DIMENSIONES 60X40CM Y ESPESOR 3CM. COLOCADO SOBRE CAPA DE MORTERO DE CEMENTO Y ARENA DE RIO 1:6 DE 5CM DE ESPESOR. INCLUSO NIVELACION, COMPACTADO Y LIMPIEZA.	70,700	72,30	5.111,61
3.5.7	E011207	M2 PAVIMENTO DE COSTEROS DE GRANITO DE 1.00X0.70M DE DIMENSIONES MINIMAS CON 10CMS DE ESPESOR MEDIO Y 5CMS DE ESPESOR MINIMO EN LOS BORDES, RECIBIDO SOBRE CAPA DE MORTERO SECO DE ARENA-CEMENTO 1:4 DE 5CMS DE ESPESOR. INCLUSO REJUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO Y LIMPIEZA. SIN INCLUIR LA BASE DE HORMIGON.	874,140	81,48	71.224,93
3.5.8	E010061	M/L ALBARDILLA DE GRANITO ABUJARDADO EN DOS DE SUS CARAS DE 40X15 CM RECIBIDA CON MORTERO DE CEMENTO 1:4 INCLUSO PREPARACION DE PIEDRAS, RECIBIDO, ASIENTO, APLOMADO, REJUNTADO, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES.	120,000	46,22	5.546,40
Total 3.5.- PERÍMETRO DEL FARO Y ACCESO:					117.623,99
TOTAL PRES. PARC. N° 3 PAVIMENTACIÓN:					313.780,00

PRESUPUESTO PARCIAL N° 4 MOBILIARIO URBANO Y PROTECCIONES

NUM.	UD	DESCRIPCION	MEDICION	PRECIO	IMPORTE
4.1	E075155	M/L VALLA DE CERRAMIENTO RURAL FORMADO POR PIES DERECHOS DE CASTAÑO DE 1.35 M Y ESCUADRÍA DE 9.50X9.50 CM COLOCADOS CADA 2.5M. Y ANCLADOS 0.40M EN ZANJA RELLENA DE HORMIGÓN $f_{ck} >= 15N/mm^2$, CON DOS LARGUEROS, EL PASAMANOS DE ESCUADRÍA 9.50X9.50 CM Y LA BARRA INFERIOR DE 7X7 CM FIJOS A LOS PIES DERECHOS CON TORNILLERÍA DE ACERO ZINCADO EN CALIENTE. INCLUSO TRATAMIENTO DE LA MADERA AL VACIO EN AUTOCLAVE CON PRODUCTOS LIBRES DE CROMO Y ARSÉNICO, SEGÚN R.D.1406/1989, REGISTRADAS EN EL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO. SEGUN PLANO DE DETALLE.	373,000	46,52	17.351,96
4.2	E003051	M3 EXCAVACION A CUALQUIER PROFUNDIDAD EN ZANJAS, POZOS, CIMIENTOS, RECINTOS TABLESTACADOS Y OBRAS DE DRENAJE, EN ROCA, CON ENTIBACION Y AGOTAMIENTO, INCLUSO ACOPIOS INTERMEDIOS Y TRANSPORTE DE TERRENO DE SOBRRANTES A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO AUTORIZADO.	20,605	19,90	410,04
4.3	E010051	M/L CIMENTACION DE BORDE DELIMITADOR DE 0.70X0.20M, INCLUSO, ENCOFRADO Y HORMIGON EN MASA HM-20-P/20/I.	98,120	10,66	1.045,96
4.4	E010040	UD SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERPIAÑO DE GRANITO TOSCO GRIS MONDARIZ DE 2.00X0.50X0.45M.	80,000	173,26	13.860,80
4.5	E070059	ML BARRERA DE SEGURIDAD FLEXIBLE, MIXTA 4 M DE LONGITUD CON ESTRUCTURA DE HIERRO GALVANIZADO EN CALIENTE Y RECUBIERTA DE MADERA DE PINO SIVESTRE TRATADA EN AUTOCLAVE NIVEL IV, MEDIANTE SISTEMA BÉTHEL VACIO-PRESIÓN A BASE DE SALES HIDROSOLUBLES LIBRES DE CROMO Y ARSÉNICO (POSTE 18 CM DE DIÁMETRO), PILARES DE SOPORTE DE 70 CM DE LONGITUD CON ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE Y RECUBIERTA DE MADRA DE 16 CM DE DIÁMETRO, INSTALADA EN TERRENO, INCLUSO HINCADO DE POSTES, TORNILLERÍA, MONTAJE Y NIVELACION DE BANDAS.	323,750	67,28	21.781,90
4.6	E070061	UD ABATIMIENTO FIN DE TRAMO INCLUSO DADO DE HORMIGÓN PARA ANCLAJE AL TERREMO. TOTALMENTE COLOCADO.	2,000	485,24	970,48
4.7	E073009	UD PAPELERA RECTANGULAR DE MADERA DE PINO CON TAPA PARA DESALOJO DE BOLSA DE 0.50X0.40M Y 0.90M DE ALTURA. INCLUSO TRATAMIENTO CONTRA LA INTEMPERIE. COLOCADA.	2,000	288,90	577,80
4.8	E073026	UD BANCO DE PIEDRA DE GRANITO ABUJARDADA. INSTALADO SEGUN PLANO DE DETALLE.	2,000	215,83	431,66
4.9	E073230	UD PANEL INTERPRETATIVO DE 2X1X2.40M. CON CUBIERTA DE LAMAS Y PANEL DE 1.50X1.25M. DE MADERA TRATADA EN AUTOCLAVE CONTRA LA INTEMPERIE. INCLUSO SERIGRAFIADO EN LA MADERA DE LA INFORMACION MEDIOAMBIENTAL; COLOCACION Y CIMENTACION DE 0.50X0.50X0.50M CON HORMIGON HM-20-P/20/I.	1,000	2.310,81	2.310,81

PRESUPUESTO PARCIAL N° 4 MOBILIARIO URBANO Y PROTECCIONES

NUM.	UD	DESCRIPCION	MEDICION	PRECIO	IMPORTE
4.10	E079650	ML CADENA DE ACERO INOXIDABLE DE 10 MM D EDIÁMETRO DEL ESLABÓN, CON UN ANCHO DE 38 MM Y UN PESO DE 2 KG/ML. INCLUSO ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA EL MONTAJE Y DESMONTAJE SOBRE DOS PILONAS EN EL ACCESO AL FARO. TOTALMENTE COLOCADA.	7,000	120,00	840,00
TOTAL PRES. PARC. N° 4 MOBILIARIO URBANO Y PROTECCIONES:					59.581,41

PRESUPUESTO PARCIAL N° 5 SEÑALIZACIÓN

NUM.	UD	DESCRIPCION	MEDICION	PRECIO	IMPORTE
5.1	E070013	UD SEÑAL TRIANGULAR DE 70CM DE LADO FABRICADA EN CHAPA DE ALUMINIO PINTADA Y REFLECTORIZADA, INSTALADA. INCLUSO POSTE DE SUSTENTACION GALVANIZADO Y CIMENTACION.	2,000	151,08	302,16
5.2	E070019	UD SEÑAL CUADRADA DE 60CM DE LADO FABRICADA EN CHAPA DE ALUMINIO PINTADA Y REFLECTORIZADA, INSTALADA, INCLUSO POSTE DE SUSTENTACION GALVANIZADO Y CIMENTACION.	3,000	219,39	658,17
5.3	E070041	M2 CARTEL EN PERFIL DE CHAPA GALVANIZADA REFLECTANTE. INCLUSO POSTES DE SUSTENTACION GALVANIZADOS Y CIMENTACION. COLOCADO.	3,000	362,98	1.088,94
5.4	E070010	UD SEÑAL CIRCULAR DE 60CM DE DIAMETRO FABRICADA EN CHAPA DE ALUMINIO PINTADA Y REFLECTORIZADA, INSTALADA. INCLUSO POSTE DE SUSTENTACION GALVANIZADO Y CIMENTACION.	1,000	186,45	186,45
5.5	E070400	UD CARTEL DE CHAPA DE ACERO SERIGRAFIADO CON EL ANAFRAMA DEL PUERTO DE FERROL, APROVECHANDO LA CIMENTACIÓN EXISTENTE.	1,000	2.000,00	2.000,00
5.6	E070006	M2 SUPERFICIE PINTADA DE ROTULOS, ISLETAS Y SIGNOS CON REFLECTANCIA.	25,000	17,92	448,00
TOTAL PRES. PARC. N° 5 SEÑALIZACIÓN:					4.683,72

PRESUPUESTO PARCIAL N° 6 CANALIZACIONES

NUM.	UD	DESCRIPCION	MEDICION	PRECIO	IMPORTE
6.1	E003051	M3 EXCAVACION A CUALQUIER PROFUNDIDAD EN ZANJAS, POZOS, CIMIENTOS, RECINTOS TABLESTACADOS Y OBRAS DE DRENAJE, EN ROCA, CON ENTIBACION Y AGOTAMIENTO, INCLUSO ACOPIOS INTERMEDIOS Y TRANSPORTE DE TERRENO DE SOBRESANTES A LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERO AUTORIZADO.	150,000	19,90	2.985,00
6.2	E044159	M/L CANALIZACION CON 3 TUBOS DE POLIETILENO DOBLE PARED ROJO DE 160MM DE DIAMETRO. INCLUSO CINTA DE SEÑALIZACION.	750,000	12,85	9.637,50
6.3	E040150	UD ARQUETA DE REGISTRO, DE 60X60X60CMS, PREFABRICADA DE HORMIGON, INCLUSO TAPA DE HORMIGON PREFABRICADO. COLOCADA.	15,000	41,04	615,60
6.4	E007205	M3 HORMIGON EN MASA HM-20-P/20/I, INCLUSO FABRICACION, PUESTA EN OBRA, VIBRADO, CURADO, ACABADO Y EJECUCION DE JUNTAS.	75,000	79,57	5.967,75
TOTAL PRES. PARC. N° 6 CANALIZACIONES:					19.205,85

PRESUPUESTO PARCIAL N° 7 VARIOS

NUM.	UD	DESCRIPCION	MEDICION	PRECIO	IMPORTE
7.1	E079005	UD CARTEL ANUNCIADOR DE LAS OBRAS DEL PLAN GENERAL DE COSTAS, DE CHAPA BLANCA DE 1.5MM DE ESPESOR. SEGUN NORMAS DEL MINISTERIO. COLOCADO.	1,000	1.050,00	1.050,00
7.2	E079030	P.A DE ABONO INTEGRO PARA EL REMATE Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS.	1,000	1.125,00	1.125,00
TOTAL PRES. PARC. N° 7 VARIOS:					2.175,00

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 8 GESTIÓN DE RESIDUOS

NUM.	UD	DESCRIPCION	MEDICION	PRECIO	IMPORTE
8.1	E077201	M/3 TRATAMIENTO EN PLANTA AUTORIZADA DE RESIDUOS ASFALTICOS LER 170302	43,707	10,20	445,81
8.2	E077202	M/3 TRATAMIENTO EN PLANTA AUTORIZADA DE RESIDUOS GENERADOS EN OBRA Y CONTAMINADOS POR SUSTANCIAS PELIGROSAS /ENVASES, RESINAS, AISLANTES, ACEITES, ELEMENTOS DE LIMPIEZA, FILTROS, ETC..) LER 170603	6,000	185,50	1.113,00
8.3	E077203	M/3 TRATAMIENTO EN PLANTA AUTORIZADA DE RESIDUOS DE HORMIGON ARMADO, MEZCLA DE TIERRAS CON HORMIGÓN Y/O CABLES, PLASTICOS,ETC.. LER 170904	15,200	10,20	155,04
8.4	E077050	UD TRANSPORTE EN BAÑERA DE 20 M3 DESDE LA PLAZA DE CARGA HASTA LA PLANTA DE VALORIZACION/ELIMINACIÓN DE RESIDUOS POR GESTOR AUTORIZADO. INCLUIDA CARGA Y DESCARGA Y CONDUCTOR.	8,000	127,25	1.018,00
TOTAL PRES. PARC. Nº 8 GESTIÓN DE RESIDUOS:					2.731,85

PRESUPUESTO PARCIAL N° 9 SEGURIDAD Y SALUD

NUM.	UD	DESCRIPCION	MEDICION	PRECIO	IMPORTE
9.1	E080500	PA A JUSTIFICAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	1,000	9.859,22	9.859,22
TOTAL PRES. PARC. N° 9 SEGURIDAD Y SALUD:					9.859,22